



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./๔๗๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๑๘๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๑ โหลดสูงสุด ๔.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมศรี ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕.๒ กม.นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๓๒,๕๒๓ บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๐๙,๕๐๖.๘๑ (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยหกบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
๒๙ มี.ก. ๒๕๖๑