



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

รับคำร้อง ถึง ฉบับนี้ภายใน 25 วัน

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปภ

เลขที่ ก.๒บปภ.-บค./ ๘๘๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๔๔๑๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ชลบุรี ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐, ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐, ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๖๙,๒๐๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๙๓,๖๗๘.๗๓ (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...../.....๒๕๖๑.....