



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๐๐๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท โซติทรีนิวนิช จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๕๗๐๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จาก บริษัท โซติทรีนิวนิช จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและเข้าหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑. บริษัท โซติทรีนิวนิช จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๙ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน ปลุกสร้างและจำหน่ายอาคารพาณิชย์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๓.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจาก สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔.๗ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(✓) ขอเข้าหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอน จำนวน ๑ เครื่อง (✓) กฟภ. จัดหาหม้อแปลง

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
 - ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอน จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอน จำนวน ๑ เครื่อง (เมื่อผู้ใช้ไฟเลิกเข้าหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๓,๖๖๑ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๒,๕๖๖.๐๗ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบหก บาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจรีวัฒนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายเศกสรรค์ เรืองศิริ

ทพ.วต. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑/.....