



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ 4809

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๘๘๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๘๘๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑๓ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ค้าปลีกน้ำมัน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๖.๙ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม. นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (ทรัพย์สิน กฟภ.)

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- รื้อถอนเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.)

ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑

ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน เป็นเงิน ๓๐,๓๔๙ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๗๑๑.๐๒ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จรรย์จักรวอดนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติตามเสนอ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕/๖.๖ ๒๕๖๖