



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/๒๖๕๐/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด

อ้างอิง คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๕๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๕๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟอยู่ หมู่ ๑๙ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บริการไพรชณีย์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุด ๐.๙ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายใน (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๗,๙๒๑ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๒๔๐.๐๒ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติตามเสนอ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปก.

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖