



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๓๑๔๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับ หนังสือเลขที่ ทส ๐๔๓๗/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ ควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๗๔๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๖๗,๙๐๕.๗๙ (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อดุมทรัพย์)

ชน.บค.ปฏิบัติงานแทน ชน.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟผ.บปก.

๓๓/๓.ค. ๒๕๖๔