



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/กฟ๕๐

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา บริเวณประตูละบายน้ำ คลองท่าแค ต.บางผึ้ง

อ้างถึง หนังสือที่ กษ ๐๓๑๘.๐๗/๙๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับหนังสือที่อ้างถึง จาก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ประตูละบายน้ำคลองท่าแค ต.บางผึ้ง ประกอบกิจการ ประตูละบายน้ำ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๔.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๔.๒ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- รื้อถอนตรอปเข้าที่ ๓๓ เควี จำนวน ๓ ชุด
- รื้อถอนล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๕ เคเอ จำนวน ๖ ชุด
- รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โอสเพาเวอร์อาร์ค จำนวน ๖ ลูก
- รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน
- ติดตั้งล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๕ เคเอ จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๐๒,๗๑๕ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๓,๘๙๖.๖๙ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาท หกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
.....๒๑/๖.ค.๒๕๖๑.....