



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๑๙๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๑๓๑๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟตั้ง อยู่หมู่ ๓ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ป้ายโฆษณา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุด ๐.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม. กฟภ.ไม่เรียกเก็บค่าสมทบในการก่อสร้าง เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ได้มอบที่ดินให้ กฟภ. เพื่อก่อสร้างสถานี ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์

จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๑๗๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๗๕,๔๙๘.๖๑ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จรรยาจิรวัดนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๖ มิ.ค. ๒๕๖๑