



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปก.(บค.)/ ๙๗๒๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๙๐๗๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

### ๑) รายละเอียด

บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๕.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕.๐ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

### ๒) วิธีดำเนินการ

#### ๒.๑. แผนกแรงส่งภายนอก (คิด ๕๐ %)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

#### ๒.๒ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

#### ๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

#### ๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสาย ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร

#### ๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

|                        |          |          |     |
|------------------------|----------|----------|-----|
| -แผนกแรงสูงภายนอก      | เป็นเงิน | -----    | บาท |
| -แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | เป็นเงิน | ๙,๖๗๓.๐๐ | บาท |
| -รื้อถอนแรงสูง         | เป็นเงิน | -----    | บาท |
| -มิเตอร์               | เป็นเงิน | -----    | บาท |
| รวมเป็นเงิน            |          | ๙,๖๗๓.๐๐ | บาท |


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๖๖,๙๘๒.๒๙ (ห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)  
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก  
.....๑๔..มิ.ย..๒๕๖๒....