



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๑๓๓/๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ฮอป เพาเวอร์ เพิร์ล จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๘๕๓๔๕๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก บริษัท ฮอป เพาเวอร์ เพิร์ล จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท ฮอป เพาเวอร์ เพิร์ล จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๓ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ผลิตอาหาร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๕.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑๓ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกรื้อถอนแรงส่งภายใน

- รื้อถอนอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๒ ชุด
- รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๖ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๙,๗๘๓.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๗๔,๒๙๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๘๔,๐๗๕.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๘๓๔,๗๐๘.๐๙ (แปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปภ.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒