



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๙๐๙๐๙

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๕๘๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โกดังเก็บสินค้า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๓ โหลดสูงสุด ๓.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑.๐ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๒๘.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕,๐๒๘.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๓๙,๐๖๐.๓๒ (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ผอ.บค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บปภ

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๒