



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๑๐๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๒๗๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๘ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ขายสินค้าปลีก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๓ โหลดสูงสุด ๖.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๕.๐ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงสูง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน			
-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๒๓,๐๓๑.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๒๘.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๘,๐๕๙.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๑๗,๙๖๓.๒๕ (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.