



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๗/๒๔๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เฟรเซอร์ พรีอเพอร์ติอส์แอนด์เทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โกดังเก็บสินค้า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๓ โหลดสูงสุด ๓.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๑.๐ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด
- บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บั๊กเส้าต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- บั๊กเส้าต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๒๘.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕,๐๒๘.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๒๖,๐๕๔.๙๖ (สามแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบลบาทเก้าสิบบทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชม.บค.รักษาการแทน หม.บค.กฟผ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.บปภ.

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๒