



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๓๑๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เฟรเซอร์ พรีฟอเมอร์ดีอินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๑๔๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท เฟรเซอร์ พรีฟอเมอร์ดีอินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เฟรเซอร์ส พรีฟอเมอร์ดี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๗๐/๒ หมู่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โกดังเก็บสินค้า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๓ โหลดสูงสุด ๓.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑.๐ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงสูง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๖๕.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕,๐๖๕.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๙๘.๑๖ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าสิบบแปดบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บ.ป.ก.

ที่ ก.๒ บ.ป.ก.(บ.ค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ร.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.ป.ก.
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒