

๑
เลขที่ ๒๖๕
(1/9/98) ม.๒๖๕
(ลพบุรี)

16-31 ๗๑.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒๖๖ก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

ถึง ผจก.กฟอ.บปภ.

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

ตามหนังสือที่ ฉช.๕๔๔๐๓/๑๑๙๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณ คอสะพานบางจาก หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอ.๓๗-๐๐๗๓๔๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ(กฟภ ลงทุน ๑๐๐%)

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๓๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๓๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร

๒.๓ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๖,๒๖๖.๐๐	บาท
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๙,๓๗๑.๐๐	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๕,๖๓๗.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๓๒,๓๐๓.๙๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทเก้าสิบบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชม.บค.ปฏิบัติงานแทน ชม.บค

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒