



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๒๕๐๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องขอขยายเขต ๑๒๐๐๐๐๘๕๑๙๕๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑๑๓ อาคาร ทศพลแลนด์ ๔ ซอยบางนา-ตราด ๒๕ แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร สถานที่ขอใช้ไฟตั้งอยู่ที่ โครงการ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด หมู่ ๗ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (คิด ๕๐%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐, ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๖๖ เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๙๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (สายนิวทรอล) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑,๐๒๖ เมตร

๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑,๒๘๗ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๖๕ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน เป็นเงิน ๗๖,๖๑๒ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน)
งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒,๖๖๐,๘๑๘.๒๔ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยสิบแปดบาท
ยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๒๕๐๔

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๗.๔.๖๒ ๒๕๖๒