



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กรรมการ บริษัท เวย์แอลพี จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๙๓๔๕๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท เวย์แอลพี จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑) รายละเอียด

บริษัท เวย์แอลพี จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๑/๑ หมู่ ๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ซ่อมแซม แก๊ซ ดัดแปลงเครื่องจักร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๖.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๔.๗ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(กฟภ. ลงทุน ๑๐๐ %)

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร

๒.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑

เครื่อง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๖ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๑๐,๙๕๖.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๒๓๑.๐๐	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	๔,๗๖๙.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๕,๙๒๑.๐๐	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๑๘๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๓,๑๔๑.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๖๐๗,๖๙๗.๕๖ บาท (หกแสนเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิริวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บป.ก.

ที่ ก.๒ บป.ก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์)

ผจก.กฟอ.บป.ก.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒