



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

๗/๕๑๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางเพ็ญรุ่ง สิริเจริญโชคชัย

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๓๓๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ จาก นางเพ็ญรุ่ง สิริเจริญโชคชัย ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

นางเพ็ญรุ่ง สิริเจริญโชคชัย สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ประมง(เลี้ยงปลากะพง) รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๑๔.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีในระยะทางประมาณ ๔.๑ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๑๐๐%) อ้างอิงบันทึก กคก.(น)๑๔๓๖/๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๐๓,๕๔๕.๐๐	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	---	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๑๘๕.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๑๘,๗๓๐.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๓๕,๖๓๘.๘๓ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันหกกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บ.ป.ก.

ที่ ก.๒ บ.ป.ก.(บ.ค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช ทระปรมาภรณ์)

ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.บ.ป.ก.

๒๘/๑๑/๒๕๖๓