



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หอพัก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๒ โหลดสูงสุด ๑.๐ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑.๗ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก(กฟผ.ลงทุน ๑๐๐%) อ้างถึงบันทึกที่ กคก.(น)๑๔๓๖/๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายแยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกแรงสูงภายใน (ดำเนินการโดยวิธี Turn Key)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๗ เมตร
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF..ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๗,๖๕๑.๐๐	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๒๖,๗๔๘.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕๔,๓๙๙.๐๐	บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๖๗๕,๕๐๔.๐๕ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุชาติ โตจรรย์รักษ์)
ผจก.กฟอ.บปก.
๓๑/๑๑/๒๕๖๓