



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๐๕๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กรรมการ บริษัท โฮชิน เคนซี (ประเทศไทย) จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๑๓๔๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท โฮชิน เคนซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท โฮชิน เคนซี (ประเทศไทย) จำกัดสถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้างอาคาร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลด สูงสุด ๑.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ คลองใหม่ ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๖.๐ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐ %)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ดันสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๘๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง โดยให้การไฟฟ้าฯ ติดตั้ง)
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคปาซีเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคปาซีเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๗๑,๒๗๔.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๒๔,๑๘๘.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๙๕,๔๖๒.๐๐	บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๘๐๓,๕๐๖.๙๓ บาท (แปดแสนสามพันห้าร้อยหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓