



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๐๓๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวให้ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๓๓๕๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๕ โหลดสูงสุด ๔.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔.๒ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๑๐๐%)

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑ เมตร

๒.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เข้าหม้อแปลงกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เมื่อผู้ใช้ไฟเลิกเข้าหม้อแปลง)

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

- งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๗,๘๓๖.๐๐	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓,๒๙๐.๐๐	บาท
มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๓,๙๙๖.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๕,๑๒๒.๐๐	บาท

- งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๓๗๒,๒๔๔.๑๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาท สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.กฟผ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เพาะปรมาภรณ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บปก.

๑๘ / ก.ย. ๒๕๖๓