



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๑๑๐๐๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท บริทาเนีย จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๖๘๓๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท เอ็น คอนส แอนด์ บิลท์ จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น ผบค.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๖ หมู่ที่ ๙ ต.สาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ สถานที่ขอใช้ไฟตั้งอยู่ที่ โครงการ โครงการ “บริทาเนีย บางนา กม.๔๒” หมู่ที่ ๗ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ร็อดอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร็อดอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น
 - ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (สายนิวทรอล) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔๑๗ เมตร

๒.๔. แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๙ ชุด

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. งบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก เป็นเงิน ๓,๓๖๑.๐๐ บาท (เบิกจากงบลงทุน)
รวมเป็นเงิน ๓,๓๖๑.๐๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๗๐,๖๘๔.๕๘ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบสี่บาท ห้าสิบบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)
ชม.บค.ปฏิบัติงานแทน หพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๘/๐๖/๕๕