



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตรบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายวันชาติ ฉายเนตร
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐ ลว. ๑๖ มี.ค. ๕๘
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายวันชาติ ฉายเนตร เลขที่ ๓/๓ ม.๑๐ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณโกดัง
รับซื้อผลไม้ ๓/๓ ม.๑๐ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ
แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๖ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๙,๙๘๙.๖๑	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๓๘๑.๙๗	บาท	๓.๔)ค่าขอทไลน์	๙,๔๐๐.๐๕	บาท
รวมค่าขยายเขต	๕๖,๗๗๑.๖๓	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายพนักงาน

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๑๙๖๕/๒๕๕๖

หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คส.,หผ.บป.,หผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๓ มี.ค. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๓ มี.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)