



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - น.ส.สุรียรรณ ธาราคักดี

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๒๗๖/๑ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. น.ส.สุรียรรณ ธาราคักดี บ้านเลขที่ ๑๐ ม.๒ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้กับ บ่อเลี้ยงกุ้ง ม.๕ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง และ มอเตอร์ รวมประมาณ ๑๒๐ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๘ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๙๐ ต้น,ปักเสาดอมม่อ ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐X๔.๕ ม. จำนวน ๕๙ ต้น
ย้ายสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๔๐ ม. , พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒,๘๐๐ ม. พร้อมโอเวอร์เฮด
กราวด์วาย , ติดตั้งกายยัดโยง ๒๕ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐ ม.

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซิที้ แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑,๕๓๘,๕๓๓.๗๘	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๙,๒๔๑.๗๗	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๗๐,๓๖๘.๕๖	บาท
๔.เงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑,๘๗๔,๑๔๔.๑๑	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซิที้ แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน	๑,๙๔๘,๖๔๔.๑๑	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ
และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๖๕๐ / ๒๕๕๘

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๘ ส.ค. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ทผ.บค.

๑๘ ส.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)