



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายบุญธรรม เทพรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๔๗๖ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บุญธรรม เทพรัตน์ บ้านเลขที่ ๕๒/๑ ม.๙ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อ
ใช้กับ โรงสูบน้ำ ม.๒ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็น มอเตอร์ รวมประมาณ ๑๗๐ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑๓ ต้น พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๔๑๗ ม.
ติดตั้งกายยึดโยง ๔ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาคอร์. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น , ปักเสาต่อม่อ ๐.๓๖X๐.๓๖X๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสาย
เคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๕ ม.

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอร์. ๙ ม.(ชำรุด) คั่นกฟภ.จำนวน ๓ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิมไปพาดบนเสาที่ปักใหม่
ระยะ ๙๐ ม. , ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ จุด

๕.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๒๔๕,๓๕๑.๙๓	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๕๖,๗๗๓.๓๒	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘๕,๓๘๑.๘๑	บาท
๔.แผนกแรงต่ำภายนอก	๒๓,๖๘๐.๖๐	บาท
๕.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๖๓๖,๑๘๗.๖๖	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ.../...

๑) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๗๔๖,๖๘๗.๖๖ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ที่ ก.๒ จบ.(บค.)

๕๑๓/๒๕๕๘

เรียน หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.กส.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายธนภัทร สิริภคนันท์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๕ พ.ย. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๕ พ.ย. ๕๘