



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บริษัท ๒๔๕๘ จำกัด (หอพัก)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๕๑๒ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ - นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท ๒๔๕๘ จำกัด บ้านเลขที่ ๔๙ ม.๙ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หอพัก ม.๙ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๗ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๖๖ เมตร ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๓ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๘ , ๙ ม. จำนวน ๕ , ๑ ต้น(ชำรุด) คืนคลัง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๒๓๐ ม.

๔.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑๑๑,๙๗๕.๕๗	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๖๗๑.๒๓	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๓๖,๘๗๒.๕๒	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๘,๗๒๙.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๙๒,๒๔๘.๕๗	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-----------------------------	----------	-----	--------------------------	----------	-----

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท
<u>๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า</u>	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๕๕๖/๒๕๕๗

หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.กส.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศักดิ์ดา ศิริชนะศาสตร์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๓ ธ.ค. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๓ ธ.ค. ๕๘