



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง

อ้างถึง

เรียน

ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

และ

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายมานพ เหมเวช บ้านเลขที่ ๙๙ ม.๗ ต.ปัทวิ อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณบ้าน ม.๗ ต.ปัทวิ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน

๑๘,๗๔๖.๒๔ บาท

๓.๒) เงินสมทบ

๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๓)ค่าฮอทไลน์

๑๑,๘๓๓.๒๕ บาท

รวมค่าขยายเขต

๔๖,๕๗๙.๔๙ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม

๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน

๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๕๐๐/๒๕๕๗

ทพ.บค.,ทพ.กส.,ทพ.คส.,ทพ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๔ ธ.ค. ๕๘

(นายสาโรจน์ ชวช่วยหมาก)

ทพ.บค.

๑๔ ธ.ค. ๕๘