



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๒ มิ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - นางนิลวรรณ สวิงคุณ (หอพัก)

อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๘๗/๑ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

### ๑) รายละเอียด

๑.)นางนิลวรรณ สวิงคุณ บ้านเลขที่ ๓/๑๗๐ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หอพัก  
ศิริการชอย ๑๑ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูง  
ภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๙ ก.ม.

### ๒.) วิธีการดำเนินการ

#### ๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๘ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๒๓๐ เมตร  
เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

#### ๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์  
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

#### ๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๖ ต้น(ชำรุด) คืบคลั่ง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๒๕๐ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

### ๓.) เงินลงทุน

|                            |            |     |                       |           |     |
|----------------------------|------------|-----|-----------------------|-----------|-----|
| ๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) | ๑๐๓,๖๑๖.๗๑ | บาท | ๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน  | ๒๑,๓๙๖.๗๙ | บาท |
| ๓.๓)แผนกเงินสมทบ           | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | บาท | ๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก | ๓๐,๗๔๙.๖๘ | บาท |
| ๓.๕)ค่าฮอทไลน์             | ๘,๙๙๐.๒๕   | บาท |                       |           |     |
| รวมค่าขยายเขต              | ๑๗๔,๗๕๓.๔๓ | บาท |                       |           |     |

### ๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

|                             |          |     |                          |          |     |
|-----------------------------|----------|-----|--------------------------|----------|-----|
| ๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ | ๗,๕๐๐.๐๐ | บาท | ๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย | ๓,๐๐๐.๐๐ | บาท |
|-----------------------------|----------|-----|--------------------------|----------|-----|

๔.๓) ค่าตรวจสอบ... / - ๒ -

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๒๒๕๓/๒๕๕๔

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๒ มิ.ย. ๕๔



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๒ มิ.ย. ๕๔