



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - นายไชโย เล็กวงษ์
อ้างถึง คำร้องที่ ๓๗๙/๑ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๙
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)
ตาม คำร้อง
ถึง ผจก.จบ.
วันที่ ๐๒ พ.ย. ๕๙

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายไชโย เล็กวงษ์ ๑๒ ม.๖ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ
ดอนนารีสอร์ท ม.๗ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน
, หม้อแปลงเอง โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี๑

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๒

โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๙๔๑.๐๕ บาท	๓.๒)แผนกเงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------	---------------	------------------	--------------

๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๘,๘๑๕.๔๑ บาท
----------------	--------------

รวมค่าขยายเขต	๓๔,๗๕๖.๔๖ บาท
---------------	---------------

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐ บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	--------------	--------------------------	--------------

๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------------	--------------

รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐ บาท
-----------------	--------------

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------------------	---------------

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา.../-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๖๘๕/๒๕๕๙

เรียน ผจก.จบ.,ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ




(นายธนภัทร สิริภคนันท์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๒ พ.ย. ๕๙

ลงชื่อ



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๒ พ.ย. ๕๙