



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายสุพจน์ ธรรมเจริญ

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๒๓๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชกจ.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสุพจน์ ธรรมเจริญ เลขที่ ๕๒/๓ ม.๑๓ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ร้านรับซื้อของเก่า ม.๘ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน,หม้อแปลงเอง โดยมี นายอาทิตย์ อึ้งชัยวงศ์ เลขทะเบียน สฟก.๔๒๔๐ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟพ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๗๘๙.๔๓	บาท	๓.๒)แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๙,๐๙๙.๖๙	บาท	๓.๔)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๔๒,๓๑๙.๑๒	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๒๕๕๗/๑๕๖๐

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นางพิรญา เชื้อสาย)
ผชน.๔ (บ) รักษาการแทน ผจก.จน


(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๕ มิ.ย. ๖๐