



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บ.บ้านสวนสวมนิภาณูจน์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๔๑ ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บ.บ้านสวนสวมนิภาณูจน์ จำกัด เลขที่ ๓/๕-๘ ม.๑๐ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน,หม้อแปลงเองโดยมี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าใหม่ ปัจจุบันโหลดสูงสุด ๗.๖ เมกะวัตต์

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๔๘ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๕๑๖.๙๙	บาท
๓.๒)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าขอทโหนด	๑๕,๗๘๑.๖๔	บาท
๓.๔)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๕๓,๗๒๘.๖๓	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีหะ)


หม.บค.

๑๘ ม.ค. ๖๑

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๔๖๖/๒๕๖

หม.บค.,หม.บป.,หม.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.