



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - ร.ต.ต.เนลิยา ศรีธอง

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๑๗๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.ร.ต.ต.เนลิยา ศรีธอง ๑๐๕ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

เพื่อใช้กับรีลอร์ท บริเวณ หมู่ ๑ ต.มะขาม ใกล้เคียงที่ใช้เป็นแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟเงินทุนระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๗ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

๑.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น,แทคอนกรีตที่โคนเสา ๒ จุด

๑.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ ๗๖ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายใน (ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟ)

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ ๕ เมตร

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน

๓.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๔๑,๕๕๐.๗๓	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๔,๑๓๕.๗๒	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๑๓๕,๐๑๖.๕๖	บาท
๔.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.ค่าชอทไลน์	๑๖,๒๔๖.๒๖	บาท
๖.ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๔๔,๓๗๘.๒๗	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๕,๗๐๐.๐๐	บาท

๔) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๗๙.๒๗ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดคืนราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ สีหะ)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๓๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายนักเรศ สุเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.จบ.

- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑