



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - น.ส.ปองนภา ตินมาศ

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๒๒๒ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

**๑.) รายละเอียด**

๑.)น.ส.ปองนภา ตินมาศ เลขที่ ๒๐ ม.๓ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ลังผลไม้ ม.๓ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เครือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ แรงสูงภายในหม้อแปลงเอง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลังทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เครือ วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๓.๖ เมกะวัตต์

๓.)สภาพภูมิประเทศสะดวก

**๒.) วิธีการดำเนินการ**

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาคร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๓๓ ม.,ติดตั้งกายยึดโยงเสาแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เครือ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งค้ำปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เครื่อง

**๓.) เงินลงทุน**

๓.๑)แรงสูงภายนอก(๕๐%) ๒๖,๑๘๔.๖๕ บาท

๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน ๑๗,๒๐๖.๕๗ บาท

๓.๓)แผนกเงินสมทบ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๔)ค่าสหกรณ์ ๑๖,๐๐๐.๑๖ บาท

๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขต ๖๖,๘๒๑.๓๘ บาท

**๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์**

๔.๑)ค่าธรรมเนียม ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๗,๗๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดคืนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายโกศล พนมไทย)

พชง.๖ ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ 4812 /๒๕๖๑

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายนักเรศ สุเวียง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.กาฬ.จบ.

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑