



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - นายสุพัฒน์ โรจนมณเฑียร

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๒๔๙ ลว. ๘ พ.ค. ๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)นายสุพัฒน์ โรจนมณเฑียร ๒๗/๖ ม.๓ ต.ท่าช้าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๓ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในหม้อแปลงเองโดยมี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เลขทะเบียนสฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๐.๒ เมกะวัตต์

๓.)สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาคร. ๑๒ ม. จำนวน ๑๐ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๓๐๐ ม.,ติดตั้งกายยึดโยงแรงสูงจำนวน ๔ จุด

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาคร. ๘ ม. จำนวน ๑๐ ต้น(เคเบิลลิงก์ฟก.),ย้ายเสาคร. ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น,ย้ายสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ๓ เฟส ระยะ ๓๔๖ ม.,เทคอนกรีตโคนเสาแรงสูงจำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ กฟก.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งค้ำปาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวาร์

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๘๗,๓๘๓.๔๕	บาท
๓.๒)แผนกแรงต่ำภายนอก	๔๕,๑๐๙.๑๓	บาท
๓.๓)แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๐๗๓.๖๙	บาท
๓.๔)แผนกเงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๑๕,๕๙๗.๖๑	บาท
๓.๖)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๒๙๔,๕๙๓.๘๘	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียม	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเงินราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีหะ)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๒๐๒๑ / ๒๕๖๑

ทพ.บค., ทพ.บป., ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายณรงค์เรศ สุธีระ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บ.

๒๕ ๖.๓. ๖๑