



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - วัดบ้านอ่าง

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๓๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.วัดบ้านอ่าง เลขที่ ๕๙ ม.๓ ต.อ่างศิรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๒ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยทางผู้ใช้ไฟ ขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๒.๓ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวาร์

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๔๘๗.๘๒	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๒,๗๑๔.๙๘	บาท
๓.อุปกรณ์ป้องกันนกและงู	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
๔.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๑๐๕.๕๕	บาท
๕.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๘๓,๗๓๘.๓๕ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายธน สิตะ)

ทผ.บค.

26 ก.ย. 2561

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๕๐๖ / ๒๕๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.