



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ค็อกพิทหมวยอโต้ไทร์เอ็กซ์เพรส จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๘๓ ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

### ๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ค็อกพิทหมวยอโต้ไทร์เอ็กซ์เพรส จำกัด เลขที่ ๒/๙๐๖ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อ  
จ่ายให้กับบริเวณ ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยให้กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายทั้งหมด

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๘ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

### ๒) วิธีการดำเนินการ

#### ๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

#### ๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๕๐ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๒ จุด

#### ๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๓.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น

๓.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๓๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๕ จุด

#### ๔.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๔.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ และ ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๕.แผนกมิเตอร์

๕.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

|                            |            |     |
|----------------------------|------------|-----|
| ๑.แผนกหม้อแปลงภายใน        | ๒๑๔,๑๘๖.๕๐ | บาท |
| ๒.แผนกแรงสูงภายใน          | ๑๑๘,๗๘๔.๐๐ | บาท |
| ๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)    | ๑๔๔,๖๑๖.๐๔ | บาท |
| ๔.แผนกแรงต่ำภายนอก         | ๕๖,๐๑๕.๒๒  | บาท |
| ๕.ค่าอุปกรณ์ป้องกันนกและงู | ๒,๔๓๐.๐๐   | บาท |
| ๖.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ | ๑๕,๕๗๔.๗๒  | บาท |
| ๗.เงินสมทบ                 | ๑๖,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| ค่าขยายเขตเป็นเงิน         | ๕๖๘,๖๑๖.๔๘ | บาท |
| หักค่าสำรวจออกแบบ          | ๕,๐๐๐.๐๐   | บาท |
| รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน      | ๕๖๓,๖๑๖.๔๘ | บาท |

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

|                          |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| ๑.ค่าตรวจสอบการเดินสาย   | ๓,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| ๒.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ | ๗,๕๐๐.๐๐  | บาท |
| รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน  | ๑๐,๕๐๐.๐๐ | บาท |

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| ๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ | ๖๔,๐๐๐.๐๐ | บาท |
|-------------------------|-----------|-----|

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีทะ)

ทผ.บค.


๒๙ ต.ค ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๗๒๓ / ๒๕๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายนคร สุธเรือง)

รอง(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จน.