



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายประพบ โกสุมสวรรค์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๘๓ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายประพบ โกสุมสวรรค์ เลขที่ ๑๐/๔ ม.๘ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ หมายเลขทะเบียนสฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟฟ้าใหม่ ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(จบ กฟภ.)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ ปักเสาเดามือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนด้วยตนเอง

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๕,๒๔๒.๕๔	บาท	✓
๒.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๘๑๓.๓๐	บาท	
๓.เงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๕๗,๐๕๕.๘๔	บาท	

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท	
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท	

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท	
-------------------------	-----------	-----	--

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ สีทะ)

ทผ.บค.

25 ก.พ. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๒๕๘ / ๒๕๖๓

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

