



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง

อ้างถึง

เรียน

ถึง

ผจก.จบ.

วันที่

๑ เม.ย. ๒๕๖๓

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท จิตต์โกศล จำกัด

คำร้องที่ จบ.๒๕๔ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓

ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท จิตต์โกศล จำกัด เลขที่ ๗ ซ.ท่าแฉลบ ๑ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายฯ
บริเวณ ซ.ท่าแฉลบ ๑ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงเองโดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร
เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๗.๗ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(งบ กฟผ.)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๔. แผนภูมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๒๘,๒๘๙.๔๖	บาท
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	๕,๗๙๒.๘๐	บาท
๓. ค่าปฏิบัติงานด้านฮอตไลน์	๑๕,๕๒๐.๙๐	บาท
๔. เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๔,๖๐๓.๑๖	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท


๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสนธิ ลิ้มทอง)

ทส.บค. /

- 2 เม.ย. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๘๘๐ / ๒๕๖๓

เรียน ทส.บค., ทส.บป., ทส.กส., ทส.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

นทท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.จบ.