



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายอนุชิต จุลสินธุ์ ม.5 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000619558 ลว.24 ก.พ.2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นายอนุชิต จุลสินธุ์ ม.2 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุชิต จุลสินธุ์ เลขที่ 65 ม.5 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจให้ นายอนุกุล อาระวิล เลขที่ 37/3 ม.1 ต.บ้านอิฐ อ.อ่างทอง จ.อ่างทอง ขอใช้ไฟให้กับ ม.5 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 16 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้ หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 100 เควี.เอ.จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผขฟ. จัดหาและติดตั้ง

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 10 ม.
- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายเคเบิล จำนวน 3 ชุด

รวมเงิน 15,450.00 บาท

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ 50 %)

- (/) ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 2 ชุด
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 30 ม.

2.2. รื้อถอนแรงสูง (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย 100%)

- (/) คอนคอร.100x100x2,500 มม. จำนวน 3 ท่อน (ส่งคืนคลัง)

2.3. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย 100%)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.(เพิ่มเฟส) จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 3,393ม.
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด

รวมเงิน 26,672.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
	รวมเงิน	12,500.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

100	เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	10,000.00	บาท
4.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน 26,672.00	บาท
4.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน 15,450.00	บาท
4.4.	ค่าธรรมเนียม (3)	เป็นเงิน 12,500.00	บาท
4.5.	ค่าบริการขอทไลน์	เป็นเงิน 21,363.00	บาท
4.6	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน -	บาท
4.7.	ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	เป็นเงิน -	บาท
	รวมเงิน	85,985.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน 6,018.95	บาท
	รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	92,003.95	บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท
จำนวน 40,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค. กฟภ.ตราด
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๑๕๕ / ๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผ.บ.ค.กฟภ.ตราด
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

แผนกบริการลูกค้า

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งนี้
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วน
ทุกประการ

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(.....)