

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
อ้างถึง -

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ทผ.บค. *q เมฆ*

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เลขที่ ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์
หมู่ที่ - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ช.ก่วยเตียนนายอ้วน เลขที่ ๒๔/๔
หมู่ที่ ๓ ถนน - ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ เสาสัญญาณโทรศัพท์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์
๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ
๔.๑ -
๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ**๑. แผนกแรงสูงภายนอก**

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ✓
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา SP.X จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ✓
- พาดสาย ๕๐SAC, ๒๕OHGW ตร.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม. ✓
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด DEX จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง _____ จำนวน _____ ชุด

๔. แผนกรื้อถอนต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๖. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ. ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง ✓
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ ชุด ✓

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะ

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะควบคุมไฟถนนขนาด _____ จำนวน _____ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ทรูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๒๒,๓๔๒.๐๐
๒ แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๕๓,๗๙๒.๐๐
๓ แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕ แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖ แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	๑๘๐,๘๘๓.๐๐
๗ แผนกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘ แผนกไฟสาธารณะ	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๖๐,๐๑๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๘,๒๐๑.๑๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๗๘,๒๑๘.๑๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๗๘,๒๑๘.๑๙ บาท

(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม

ข้อเป็นทรัพย์สินของ ๑ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒,๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

๙ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./ ๐๐๑๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายจรรณ เดชจร)

ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

๙ เมษายน ๒๕๖๗

FA92636704100001

๑๖. ๑๐๑๖-๐-๖๗

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕