บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๐๗ ส.ค. ๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ทม.- บริษัท ที.พี. ดีเวลลอปเม้นท์(จันทบุรี) จำกัด
อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒ ทม.(บต)๑๐๙๐/๒๕๕๘ ลว. ๓ ส.ค. ๕๘
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท ที.พี. ดีเวลลอปเม้นท์(จันทบุรี) จำกัด เลขที่ ๗๒/๑ ถ.เฉลิมบูรพาชลทิศ ม.๕ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ รีสอร์ท ม.๕ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๗๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดย ขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มีนายสราวุธ พุทธพิพัฒน์ เลขทะเบียน สฟก.๓๒๓๙ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ ของสถานีจ่ายไฟท่าใหม่ ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๓ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๐ ม. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๗๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๒๒๕ กิโลวาร์

๒.แผนกมีเตอร ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๖๖,๓๑๑.๓๑	บาท	๓.๒) แผนกเงินสมทบ	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าพนักงานฮอทไลน์	๑๑๐๔๕.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๕๒,๓๕๖.๕๖	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา..../.-๒-

รับที่ ๒๔๔๔
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๔๙ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๓๔๘๓ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.ทม.,หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คล.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนันทน์)
ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.
๐๗ ส.ค. ๕๘

(นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก)
หผ.บค.
๐๗ ส.ค. ๕๘

☐ หผ.กฟ. ☐ หผ.กป.
☐ หผ.บค. ☐ หผ.บล.
☐ หผ.บง. ☐ หผ.บง. ☐ นบช.
☐ [illegible]
☐ [illegible]
☐ [illegible]
☐ [illegible]
☐ [illegible]ดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรชิต หัตถชัยวัตร)
ผจก.กฟส.เท่าใหม่
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘