



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๕๑๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)บ.ซี พี เอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ๓๑๓ อาคาร ซีพี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๔ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๒๕๐ เควีเอ ขนาดละ ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน,หม้อแปลงเองมี นายสารโรจน์ ธาณี เลขทะเบียน วพก.๔๐๔๑ เป็นวิศวกร ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ของสถานีจ่ายไฟน่ายายอาม โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๗.๔ เมกะวัตต์

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาครอ. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๒๒ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๑๘๕ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๗๐๐ ม.,ติดตั้งกายยึดโยงแรงสูงจำนวน ๔ จุด,ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงระบบ ๓ เฟส จำนวน ๒ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๕๐ ม.

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๒๕๐ เควีเอ ขนาดละ ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๖๗๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๗๕/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ๔๗๔,๔๔๙.๕๘ บาท ๒)แผนกแรงสูงภายใน ๕๕,๕๗๗.๗๕ บาท

๓)แผนกเงินสมทบ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๔)ค่าฮอทไลน์ ๑๘,๔๓๓.๔๒ บาท

๕.)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๗๗๕,๔๕๐.๗๕ บาท.

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที วีที แรงสูง ขนาด ๗๕/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑) ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นางเกศแก้ว พรเจีย)

นกด.๗ ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

๑๖ พ.ย. ๖๐

ที่ ก.๒จบ.(บค.)/ ๑/๖ ค/๒๕๖๐

หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.กส.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรณ ประจำแจ)

ผจก.กฟจ.จบ.