



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทค.นต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ว.สุริช จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000853110 ทว. 05 มี.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1สถานที่ บริษัท ว.สุริช จำกัด บ้านเลขที่ 590 ม. - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง จ. กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ ม.7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟสเคอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 39 ต้น เมตร พาดสายแรงสูงด้วยสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ต.มมจำนวน 11,010 เมตร พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 240 เมตร ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 12 ชุด

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาคอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 12 ต้น รื้อถอนแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 140 เมตร และนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จม กฟภ. ลงทุน

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) แผนกแรงสูงภายนอก | เป็นเงิน..1,894,714.12....บาท |
| 2) แผนกแรงสูงภายนอก(50%) | เป็นเงิน.....80,945.29....บาท |
| 3)แผนกแรงต่ำภายนอก | เป็นเงิน.....31,019.75....บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน..2,006,679.16....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....80,945.28....บาท

2)แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....34,048.59....บาท

3)ค่าสมทบหม้อแปลง

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

4)ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

5)ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....131,993.87....บาท

6)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....4,500.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00....บาท

7)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน....20,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....25,700.00....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....157,693.87....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1910 /2562

อนุมัติ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

...๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒