



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายศิริชัย แสงประทีป

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000941202 ลว. 09 เม.ษ. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอให้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายศิริชัย แสงประทีป เลขที่ 51/5 ม.2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 แอมป์ ที่ม.2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 21 ต้น
- เทคอนกรีต โคนเสา จำนวน 2 ชุด
- ร้อยลงสายแรงสูงสายแกนเหล็ก(ACSR) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 4,320 เมตร
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,630 เมตร
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ทุกถ้วยแขวน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้าแรงสูง จำนวน 9 ชุด
- พาดสายโอเวอร์เฮดคราวด้วย ระยะทาง 1,630 เมตร

2.2 แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยลงเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 16 ต้น
- ร้อยลงอุปกรณ์ประกอบเสาพร้อมน้ำกลึงมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกัน

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด

-ร้อยถอนสายแรงต่ำสายเปลือย(A)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 190 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้บริเวณเดียวกันทั้งหมด

-ร้อยถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม จำนวน 570 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้บริเวณเดียวกันทั้งหมด

2.3 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....1,167,808.63....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....48,876.11....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....52,815.88....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,269,500.62....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....48,876.10....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....17,391.47....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....5,000.00....บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	81,267.57....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....84,767.57....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาตร์)

ผพ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 30024 /2563

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

~ ๓๑/๓๑/๒๕๖๓