



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชรัช เขียวพันธุ์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ HNAM63000629 ทว. 1 มี.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายชรัช เขียวพันธุ์ เลขที่ 21/5 ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ ที่ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟถ.2983

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเคอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 18 ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 600 เมตร
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 5 ชุด
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย ระยะทาง 600 เมตร

2.2 แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 15 ต้น
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายเปลือย ขนาด 50 ต.มม จำนวน 600 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 1,800 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 3 ชุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....242,293.52....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....114,873.73....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....75,612.57....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	432,779.82....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....242,293.51....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....22,744.00....บาท
ค่าปฏิบัติงานฮอทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	285,037.51....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	เป็นเงิน.....4,200.00....บาท
รวมเป็นเงิน	6,200.00....บาท


เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท	เป็นเงิน.....40,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	331,237.51....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 35316/2563



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....