



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายคอกกรัก ปลื้มจิตต์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63001858 ลว. 31 ก.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการ  
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายคอกกรัก ปลื้มจิตต์ เลขที่ 142 ม.21 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อ  
แปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 แอมป์ ท.ม.21 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี  
นายอาทิตย์ อึ้งชัยวงษ์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.4240

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR)ขนาด 50 ต.มม ระยะทาง 355 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัลลูน) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....46,033.19....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....46,033.19....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....21,366.78....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....36,366.78....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เติวีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....39,866.78....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผอ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 3544/2563



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๓