



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายกิตติ เจริญภักดิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNKI63002389 ถว. 23 ข.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายกิตติ เจริญภักดิ์ เลขที่ 29 ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ ขนาด 50 กิโลวัตต์ 1.5 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 4

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR) 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 860 เมตร
- พาดสายเวอร์เฮดกราวด์ด้วย จำนวน 1 เส้นระยะทาง 860 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....197,769.54....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....197,769.54....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....20,781.77....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เคเบิล 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....35,781.77....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....39,281.77....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดอื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาคำแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 45 2 /2564



(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๔ กพ ๒๕๖๔



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผล.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....