



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงชัยคอนกรีต

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001008896 ถว. 30 ต.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงชัยคอนกรีต เลขที่ 333 ม.5 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 160 แอมป์ ทึม.5 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 6

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 13 ต้น

-ติดตั้งเสาตอม่อคอนกรีต(สตั๊ป) ขนาด 30×30×4.50 เมตร จำนวน 1 ต้น

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม ระบบ 3 เฟส ระยะทาง 420 เมตร

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 3 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก

-รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 15 ต้น พร้อมนำกลับมาก่อสร้างใหม่ จำนวน 5 ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 5 ชุด

-รื้อถอนสายแรงต่ำสายเปลือย ฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 540 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.ม. จำนวน 540 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้าแรงต่ำระบบ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ. กฟผ. ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน....177,636.46....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน....119,955.37....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....97,553.19....บาท
รวมเป็นเงิน	395,145.02....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน....119,955.37....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....20,822.90....บาท
ค่าปฏิบัติงานฮอตไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)	เป็นเงิน.....16,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	166,778.27....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	เป็นเงิน.....4,200.00....บาท
รวมเป็นเงิน	6,200.00....บาท


เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท	เป็นเงิน.....64,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	236,978.27....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 497 /2564


(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

04 ก.พ. 2564


(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผค.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....