



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง นายบุญส่ง ชนะสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000474 ลว. 08 เม.ย. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายบุญส่ง ชนะสิทธิ์ เลขที่ 18/4 ม.8 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ 7 ค.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 2

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 7 ต้น
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ถูกด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) 50 ค.มม ระบบ 3 เฟส ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ถูกด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

- รื้อถอนสายแร่ต่ำสายอสมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 200 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่
ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....105,942.09....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....28,963.67....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,908.76....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....105,942.09....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....22,162.53....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	148,104.62....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....4,200.00....บาท
รวมเป็นเงิน	6,200.00....บาท


เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท	เป็นเงิน.....40,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	194,304.62....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๑๕๒๕/2564


(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๐ 7 / ๗ ก 2564


(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผค.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....