



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง นางพิกุล เพ็ชรภูมิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๔๐๐๐๕๑๙ ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นางพิกุล เพ็ชรภูมิ เลขที่ ๑๑๕ ม.๕ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ ที่ ม.๗ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗ ต้น ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ มม ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

-พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ มม ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๑๓๒,๑๕๑.๗๔.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๓๒,๑๕๑.๗๔.....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบบุคลากร

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๑๓๒,๑๕๑.๗๘....บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๖๘,๙๔๐.๘๕....บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....๒๗๕,๑๙๘.๕๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๐๖,๒๙๑.๑๖....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๓๕๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๙๖,๙๔๑.๑๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๘,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงินค่าใช้จ่าย.....๕๖๕,๑๔๑.๑๖....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อนยอ.

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๐๖๗ /๒๕๖๔

(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อนยอ.

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔